

MUNICÍPIO DE SALMOURÃO

Praça da Bandeira, 600, Centro

**WAGNER BORBOLAM RIBEIRO**

Engenheiro Civil

CREA/SP: 5070398788


OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REPAROS ESTRUTURAIS E CONSTRUÇÃO DE GUARDA - CORPO NA TRAVESSIA SOBRE O RIO AGUAPEÍ NA VICINAL SLM-030 ISAÍAS DE SOUZA LIMA NO MUNICÍPIO DE SALMOURÃO/SP;**OBRA:** EXECUÇÃO DE REPAROS ESTRUTURAIS E CONSTRUÇÃO DE GUARDA - CORPO NA TRAVESSIA SOBRE O RIO AGUAPEÍ NA VICINAL SLM-030 ISAÍAS DE SOUZA LIMA NO MUNICÍPIO DE SALMOURÃO/SP;**COORDENADAS:** 21°29'46.4"S 50°52'10.7"W - VICINALSLM-030 ISAÍAS DE SOUZA LIMA NO MUNICÍPIO DE SALMOURÃO/SP;**LOCAL:** TRAVESSIA SOBRE O RIO AGUAPEÍ NA VICINAL SLM-030 ISAÍAS DE SOUZA LIMA NO MUNICÍPIO DE SALMOURÃO/SP;**DATA:** terça-feira, 25 de fevereiro de 2025**ART DE FISCALIZAÇÃO E ORÇAMENTO:** ANEXA;**REFERÊNCIA:** CDHU 196 COM DESONERAÇÃO, DER 31/10/2024 COM DESONERAÇÃO;**BDI:** 25,00%**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

ITEM	CÓDIGO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE PREVISTA	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	TOTAL PREVISTO
1	SERVIÇOS PRELIMINARES;							R\$ 16.282,32
1.1	28.08.01.01	DER/SP	CONFEÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE PLACA INSTITUCIONAL;	M2	6,00	R\$ 343,55	R\$ 343,55	R\$ 2.061,30
1.2	02.01.180	CDHU	BANHEIRO QUÍMICO MODELO STANDARD, COM MANUTENÇÃO CONFORME EXIGÊNCIAS DA CETESB;	UNIDADE XMÉS	3,00	R\$ 1.161,86	R\$ 1.452,32	R\$ 4.356,96
1.3	02.02.150	CDHU	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M2;	UNIDADE XMÉS	3,00	R\$ 919,82	R\$ 1.149,77	R\$ 3.449,31
1.4	02.10.020	CDHU	LOCAÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO;	M2	33,00	R\$ 16,92	R\$ 21,15	R\$ 697,95
1.5	72.31.06.99.01	DER/SP	GRUPO GERADOR PORTATIL 7KVA COND. D;	HORA	480,00	R\$ 11,91	R\$ 11,91	R\$ 5.716,80
2	DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA;							R\$ 11.499,17
2.1	03.01.210	CDHU	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE FRAGMENTAÇÃO E ACOMODAÇÃO DE MATERIAL;	M3	16,50	R\$ 545,10	R\$ 681,37	R\$ 11.242,60
2.2	27.01.04	DER/SP	REMOCAO,CARGA E TRANSP.ENTULHO EM GERAL;	TXKM	82,50	R\$ 3,11	R\$ 3,11	R\$ 256,57
3	VIGA TESTA;							R\$ 82.123,58
3.1	25.09.05	DER/SP	CONCRETO FCK 25MPA;	M3	22,00	R\$ 861,79	R\$ 861,79	R\$ 18.959,38
3.2	26.05.01	DER/SP	FORMA PLANA PARA CONCRETO ARMADO COMUM;	M2	220,00	R\$ 166,15	R\$ 166,15	R\$ 36.553,00

3.3	26.06.02	DER/SP	BARRA DE AÇO CA-50;	KG	1.760,00	R\$ 15,12	R\$ 15,12	R\$ 26.611,20
4	CORRIMÃO;							R\$ 107.115,30
4.1	25.09.05	DER/SP	CONCRETO FCK 25MPA;	M3	5,40	R\$ 861,79	R\$ 861,79	R\$ 4.653,66
4.2	26.05.01	DER/SP	FORMA PLANA PARA CONCRETO ARMADO COMUM;	M2	108,00	R\$ 166,15	R\$ 166,15	R\$ 17.944,20
4.3	26.06.02	DER/SP	BARRA DE AÇO CA-50;	KG	432,00	R\$ 15,12	R\$ 15,12	R\$ 6.531,84
4.4	37.05.06	DER/SP	SUPORTE DE TUBO GALVANIZADO D = 2 1/2";	M	440,00	R\$ 177,24	R\$ 177,24	R\$ 77.985,60
5	EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO;							R\$ 57.501,05
5.1	23.05.02.99	DER/SP	IMPRIMADURA BETUMINOSA LIGANTE;	M2	825,00	R\$ 3,96	R\$ 3,96	R\$ 3.267,00
5.2	23.08.03.03.99	DER/SP	CAMADA ROLAMENTO - CBUQ - GRAD.C - COM DOP;	M3	24,75	R\$ 1.613,51	R\$ 1.613,51	R\$ 39.934,37
5.3	28.03.07.99	DER/SP	SINALIZ.HOR.ACRILICA BASE AGUA;	M2	372,00	R\$ 38,44	R\$ 38,44	R\$ 14.299,68
						TOTAL PREVISTO		R\$ 274.521,42
						PORCENTAGEM PREVISTA		100,00%



WAGNER BORBOLAM RIBEIRO
Engenheiro Civil
CREA/SP: 5070398788



SÔNIA CRISTINA JACON GABAU
Prefeita Municipal

SÔNIA CRISTINA JACON GABAU
Prefeita do Município de Salmourão