



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALMOURÃO

Estado de São Paulo


Praça da Bandeira, 600 – CEP:- 17.720-000 – Tel:- (018) 3557-1192

CNPJ 46.477.618/0001-48

INFRAESTRUTURA URBANA - EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TRECHOS DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO.					BOLETIM CDHU 191 - SEM DESONERAÇÃO Vigência: Agosto/2023 BDI :25,00 %			
Item	Referência	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Unit. Com BDI	Preço Total com BDI	
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 8.203,87	
1.1	02.08.020	Placa de identificação para obra	M²	6,00	R\$ 878,40	R\$ 1.098,00	R\$ 6.588,00	
1.2	01.20.280	Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pe	M²	7.694,63	R\$ 0,17	R\$ 0,21	R\$ 1.615,87	
2.0		RECAPEAMENTO ASFÁLTICA DO TIPO CBUQ					R\$ 505.746,24	
2.1	54.01.410	Varrição de Pavimento para Recapeamento	M²	7.694,63	R\$ 0,71	R\$ 0,89	R\$ 6.848,22	
2.2	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	M²	7.694,63	R\$ 7,10	R\$ 8,52	R\$ 65.558,25	
2.3	54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	M³	230,84	R\$ 1.501,78	R\$ 1.877,23	R\$ 433.339,77	
3.0		DEMOLIÇÕES					R\$ 9.281,77	
3.1	03.07.010	Demolição (levantamento) mecanizada de pavimento asfaltico inclusive carregamento, transporte até 1km e descarregamento.	M2	217,36	R\$ 27,14	R\$ 33,93	R\$ 7.375,02	
3.2	03.01.260	Demolição mecanizada de sarjeta ou sarjetão, inclusive fragmentação,carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento	M3	3,56	R\$ 300,50	R\$ 375,63	R\$ 1.337,24	
3.3	04.40.010	Retirada manual de guia pré-moldada, inclusive limpeza, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento	M	57,18	R\$ 7,97	R\$ 9,96	R\$ 569,51	
4.0		LIMPEZA					R\$ 9.678,30	
4.1	02.09.040	Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos até 15 cm de diâmetro, com caminhão à disposição dentro e fora da obra, com transporte no raio de até 1 km	M2	1.875,64	R\$ 4,13	R\$ 5,16	R\$ 9.678,30	
5.0		MOVIMENTAÇÕES E TRANSPORTE DE TERRA					R\$ 48.394,40	
5.1	05.10.010	Carregamento mecanizado de solo de 1ª e 2ª categoria	M3	1.707,81	R\$ 5,19	R\$ 6,49	R\$ 11.083,69	
5.2	05.10.020	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão até o 2º km	M3	1.707,81	R\$ 8,57	R\$ 10,71	R\$ 18.290,65	
5.3	07.12.020	Compactação de aterro mecanizado mínimo de 95% PN, sem fornecimento de solo em campo aberto	M3	1.143,72	R\$ 13,30	R\$ 16,63	R\$ 19.020,06	
6.0		PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA					R\$ 284.693,25	
6.1	54.01.030	Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1 km	M2	1.650,86	R\$ 29,01	R\$ 36,26	R\$ 59.860,18	
6.2	54.02.030	Revestimento primário com pedra britada, compactação mínima de 95% do PN	M³	165,09	R\$ 130,02	R\$ 162,53	R\$ 26.832,08	
6.3	54.03.240	Imprimação betuminosa impermeabilizante	M²	1.650,86	R\$ 13,76	R\$ 17,20	R\$ 28.394,79	

6.4	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	M ²	1.650,86	R\$ 7,10	R\$ 8,88	R\$ 14.659,64
6.5	54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	M ³	82,54	R\$ 1.501,78	R\$ 1.877,23	R\$ 154.946,56
7.0		GUIAS, SARJETAS E SARJETÕES				R\$	37.445,14
7.1	54.06.151	Execução de perfil extrusado no local, sem concreto	M ³	12,61	R\$ 360,14	R\$ 450,18	R\$ 5.676,77
7.2	11.01.630	Concreto usinado, fck = 25 MPa - para perfil extrudado	M ³	12,61	R\$ 557,94	R\$ 697,43	R\$ 8.794,59
7.3	10.01.060	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 Mpa	Kg	272,80	R\$ 11,65	R\$ 14,56	R\$ 3.971,97
7.4	54.06.170	Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 25 MPa	M ³	18,77	R\$ 809,88	R\$ 1.012,35	R\$ 19.001,81
TOTAL GERAL							R\$ 903.442,97

Prefeitura Municipal de Salmourão, aos 17 de Novembro de 2023.



ORLANDO AMILTON MONÇÃO
Arquiteto e Urbanista – CAU N.º A127984-1
RRT:13567428

SONIA CRISTINA JACON GABAU
Prefeita Municipal